

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านม่วงเจริญ ซอยสุขสำราญ

ปริมาณงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 250 เมตร โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร

จำนวน 4 ท่อน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 59 ท่อน

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร แบบผ่าครึ่ง จำนวน 187 เมตร

สถานที่ดำเนินงาน ซอยสุขสำราญ หมู่ที่ 6 บ้านม่วงเจริญ ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

พิกัดโครงการ 0250893 E 1647530 N

หน่วยงาน/ออกแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4, ปร 5 จำนวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร	68,760.38	
2	งาน/กลุ่มงาน.....		
3	งาน/กลุ่มงาน.....		
4	งาน/กลุ่มงาน.....		
ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	68,760.38	
	ราคากลาง	68,700.00	
	ตัวอักษร (หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมชาย บุญเจริญชัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกมลรา กุณอก)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านม่วงเจริญ ซอยสุขสำราญ
 ปริมาณงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 250 เมตร โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร
 จำนวน 4 ท่อน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 59 ท่อน
 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร แบบผ่าครึ่ง จำนวน 187 เมตร
 สถานที่ดำเนินงาน ซอยสุขสำราญ หมู่ที่ 6 บ้านม่วงเจริญ ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
 พิกัดโครงการ 0250893 E 1647530 N
 หน่วยงาน/ออกแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
	- งานวางท่อระบายน้ำ	54,107.95	1.2708	68,760.38	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			68,760.38	
	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			68,700.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมชาย บุญเจริญชัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกมลรา กุนอก)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านม่วงเจริญ ซอยสุขสำราญ

ปริมาณงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 250 เมตร โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร

จำนวน 4 ท่อน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 59 ท่อน

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร แบบค่าครึ่ง จำนวน 187 เมตร

สถานที่ดำเนินงาน ซอยสุขสำราญ หมู่ที่ 6 บ้านม่วงเจริญ ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

พิกัดโครงการ 0250893 E 1647530 N

หน่วยงาน/ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานวางท่อ								
	- งานตัดถนนคสล. พร้อมซ่อมคืน	4	ม ²	427.28	1,709.12	-	-	1,709.12	
	- งานวางท่อ คสล. ขนาด ศก.0.30 ม. (มอก.)	4	ท่อน	464.31	1,857.24	-	-	1,857.24	
	- งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด ศก.0.30 ม.	59	ท่อน	347.49	20,501.91	-	-	20,501.91	
	- งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด ศก.0.30 ม.								
	แบบค่าครึ่ง	187	เมตร	160.64	30,039.68	-	-	30,039.68	
	รวมงานวางท่อ							54,107.95	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมชาย บุญเจริญชัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกมลรา กุณอก)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง