





แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอารีรัตน์ พงษ์สนิท หมู่ที่ 3 บ้านไทยจาน
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม.
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก กว้างข้างละ - ม. ตามแบบกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านไทยจาน ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
 พิกัดโครงการ 14.873425 , 102.669655
 ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 แบบเลขที่ สท.05/2563

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	175,572.02	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	175,572.02	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)	175,500.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.100 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,755,000.00 บาท
 เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 501.43 บาท

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ์ ชุณหามวงษ์)
 รองปลัด อบต.สระทอง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายวิไชย จันทร์รักษ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสมชาย บุญเจริญชัย)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอารีรัตน์ พงษ์สนธิ หมู่ที่ 3 บ้านไทยจาน
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม.
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุก กว้างข้างละ - ม. ตามแบบกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านไทยจาน ต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
 พิกัดโครงการ 14.873425 , 102.669655
 ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับแก้ตั้งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	350.00	1.68	588.00	1.3624	2.29	801.09
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	17.50	457.11	7,999.43	1.3624	622.77	10,898.42
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	350.00	331.42	115,995.39	1.3624	451.52	158,032.12
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	31.50	136.09	4,286.84	1.3624	185.41	5,840.39
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับแก้ตั้ง	ลบ.ม.	-	560.03	-	1.3624	762.98	-
รวมค่าก่อสร้าง								175,572.02

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

128,869.66
1.3624

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (ว่าที่ ร.ต. อภิสิทธิ์ ขุนนามวงษ์)
 รองปลัด อบต.สระทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวิชัย จันทร์รักษ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสมชาย บุญเจริญชัย)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม